

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť	276 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	276 623,42
02A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - zdravotníka	24 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 663,91
03A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - ústredné vykuro	25 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 859,37
04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia	15 897,06	0,00	519,34	0,00	0,00	16 416,40
05A - NN prípojka	10 993,58	0,00	242,00	0,00	0,00	11 235,58
06A - Vodovodná prípojka	30 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30 316,87
07A - Kanalizačná prípojka	4 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,09
Celkom bez DPH	389 207,30	0,00	761,34	0,00	0,00	389 968,64
DPH 20% z	389 968,64					77 993,73
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						467 962,37

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

23.3.2023

Odberteľ: Obec Jakubany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

IČO: 36454290

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		136721,29	2750,18	139471,47	7	0
2	PSV		77 593,66	59 558,29	137 151,95		
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				276 623,42	10	Spolu 0,00
C		VRN		D		VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	276 623,42	
				22	DPH 20% z	276 623,42	55 324,68
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		331 948,10
				F			

Odberteľ

26 Dodávateľ

Spracoval:

Ks:

Dátum: 23.3.2023

Odberteľ: Obec Jakubany

Projektant:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV	3 561,32	0,00	3 561,32	0,0000	0,0000
ZEMNÉ PRÁCE	15 220,90	0,00	15 220,90	245,2500	0,0000
ZÁKLADY	43 640,55	2 561,91	46 202,46	15,6600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	21 710,59	0,00	21 710,59	81,0900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	43 229,77	188,27	43 418,04	24,0700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4 339,70	0,00	4 339,70	6,2300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	5 018,46	0,00	5 018,46	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ	136 721,29	2 750,18	139 471,47	372,3000	0,0000
Práce HSV					
Práce PSV	3 393,89	2 066,86	5 460,75	0,8100	0,0000
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 846,58	5 822,50	7 669,08	1,4400	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	12 851,27	7 048,59	19 899,86	3,7000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	9 087,05	0,00	9 087,05	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	9 739,55	0,00	9 739,55	1,6100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	1 854,77	0,00	1 854,77	0,0500	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	2 641,69	10 489,46	13 131,15	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	16 745,81	16 791,26	33 537,07	0,7600	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	8 283,75	11 045,14	19 328,89	1,4500	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	6 293,23	6 294,48	12 587,71	0,1200	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	4 856,07	0,00	4 856,07	4,6200	0,0000
MAĽBY	77 593,66	59 558,29	137 151,95	14,5600	0,0000
Práce PSV					
Celkom v EUR	214 314,95	62 308,47	276 623,42	386,8600	0,0000

Odberteľ: Obec Jakubany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

Dátum: 23.3.2023

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní
Objekt 02A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - zdravotníka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	888,80	272,50	1 161,30	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 430,30	0,00	2 430,30	0,7800	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	9 571,31	685,26	10 256,57	1,5900	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	2 421,04	8 394,70	10 815,74	0,2900	0,0000
Práce PSV	15 311,45	9 352,46	24 663,91	2,6600	0,0000
Celkom v EUR					
	15 311,45	9 352,46	24 663,91	2,6600	0,0000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 02A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - zdravotní

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

23.3.2023

Odberateľ: Obec Jakubany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

IČO: 36454290

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV				7		0
2	PSV	15 311,45	9 352,46	24 663,91			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			24 663,91	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	St'aznené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	St'aznené výrobné podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	24 663,91
					22	DPH 20% z	24 663,91 4 932,78
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	29 596,69
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Odberateľ: Obec Jakubany		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.		Dátum: 23.3.2023								
Zákazka Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní										
Objekt 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	256,745	0,12	0,00	30,81		0	
1/A 1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	51,350	1,21	0,00	62,13		0	
1/A 1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	51,350	5,90	0,00	302,97		0	
1/A 1	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	51,350	1,01	0,00	51,86		0	
1/A 1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	61,899	25,82	0,00	1 598,23		0	
1/A 1	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	61,899	7,39	0,00	457,43		0	
1/A 1	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,990	39,72	0,00	39,32		0	
1/A 1	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,990	5,45	0,00	5,40		0	
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,608	2,08	0,00	28,30		0	
1/A 1	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	151,981	2,06	0,00	313,08		0	
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	13,608	7,06	0,00	96,07		0	
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	165,589	0,85	0,00	140,75		0	
1/A 1	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,608	23,21	0,00	315,84		0	
1/A 1	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	29,090	0,26	0,00	7,56		0	
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	227,695	0,49	0,00	111,57		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štúdia
	1	ZEMNÉ PRÁCE			3 561,32	0,00	3 561,32		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	53,300	31,92	0,00	1 701,34	2,066	110,139	
11/A 1	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	32,590	128,66	0,00	4 193,03	2,212	72,094	
11/A 1	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	16,875	15,69	0,00	264,77	0,002	0,027	
11/A 1	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	16,875	2,71	0,00	45,73		0	
11/A 1	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI - odhad, upresniť po odaní PD statika	t	1,523	2 231,23	0,00	3 398,16	1,049	1,598	
11/A 1	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	25,578	127,21	0,00	3 253,78	2,212	56,582	
11/A 1	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 B (10505) - odhad, upresniť po odaní PD statika	t	0,768	2 248,93	0,00	1 727,18	1,035	0,795	
11/A 1	275321411.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,600	127,31	0,00	203,70	2,447	3,915	
11/A 1	275351215.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	12,800	15,69	0,00	200,83	0,001	0,009	
11/A 1	275351216.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	12,800	2,71	0,00	34,69		0	
11/A 1	275361821.S	Výstuž základových páteiek z ocele B500 B (10505) - odhad, upresniť po odaní PD statika	t	0,080	2 471,10	0,00	197,69	1,135	0,091	
	2	ZÁKLADY			15 220,90	0,00	15 220,90		245,250	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311272011.S	Múrovo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou hrúbky 150 mm	m3	1,958	216,20	0,00	423,32		0	
R/RE	311272041.S	Múrovo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou hrúbky 300 mm	m3	18,520	211,50	0,00	3 916,98		0	
11/A 1	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok B500 B (10505) - odhad, upresniť po odaní PD statika	t	0,615	2 346,26	0,00	1 442,95	1,016	0,625	
R/RE	311233141.S	Múrovo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	82,213	178,60	0,00	14 683,24		0	
12/A 1	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu	m	178,750	6,44	0,00	1 151,15	0,008	1,434	
S/S70	5934113000	Keramický predpätý preklad KPP 120x65xL mm	m	33,750	0,00	10,39	350,66	0,014	0,473	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S70	5934078500	Keramický preklad KP 23,8 70x238xL mm	m	145,000	0,00	15,25	2 211,25	0,038	5,51	
R/RE	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	204,030	78,02	0,00	15 918,42		0	
R/RE	342240141.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	76,850	56,40	0,00	4 334,34		0	
11/A 1	346244621.S	Obmúrovky a predsteny z tvármic hr. do 250mm	m2	13,500	100,64	0,00	1 358,64	0,427	5,763	
11/A 1	346244811.S	Obmúrovky a predsteny z tvármic hr. do 75mm	m2	11,000	37,41	0,00	411,51	0,169	1,858	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			43 640,55	2 561,91	46 202,46		15,660	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	28,040	134,90	0,00	3 782,60	2,212	62,033	
11/A 1	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	190,095	21,77	0,00	4 138,37	0,004	0,835	
11/A 1	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	190,095	4,67	0,00	887,74		0	
11/A 1	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	148,200	7,11	0,00	1 053,70	0,002	0,338	
11/A 1	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	148,200	1,84	0,00	272,69		0	
11/A 1	411361821.S	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov B500 B (10505) - odhad, upresniť po odaní PD statika	t	3,505	2 349,93	0,00	8 236,50	1,017	3,564	
11/A 1	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,998	135,03	0,00	539,85	2,262	9,043	
11/A 1	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	42,950	10,98	0,00	471,59	0,003	0,146	
11/A 1	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	42,950	3,25	0,00	139,59		0	
11/A 1	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 B (10505) - odhad, upresniť po odaní PD statika	t	0,500	2 321,45	0,00	1 160,73	1,068	0,534	
11/A 1	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,600	149,59	0,00	239,34	2,240	3,583	
11/A 1	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 B (10505) - odhad, upresniť po odaní PD statika	t	0,200	2 484,89	0,00	496,98	1,017	0,203	
11/A 1	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,880	28,12	0,00	249,71	0,091	0,812	
11/A 1	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,880	4,64	0,00	41,20		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štúdia
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			21 710,59	0,00	21 710,59		81,090	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	610991111.S	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	94,040	1,68	0,00	157,99	0,000	0,008	
11/A 1	611460364.S	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	141,450	12,42	0,00	1 756,81	0,025	3,515	
14/C 1	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	26,500	15,26	0,00	404,39	0,038	0,995	
11/A 1	612460363.S	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	243,500	9,73	0,00	2 369,26	0,030	7,393	
R/RE	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	668,610	10,34	0,00	6 913,43		0	
R/RE	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	27,250	10,34	0,00	281,77		0	
P/PE	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	28,613	0,00	6,58	188,27		0	
R/RE	621460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	97,600	4,70	0,00	458,72		0	
R/RE	621460383.S	Stierka podhládov vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	97,600	12,22	0,00	1 192,67		0	
11/A 1	622461033.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	234,510	16,03	0,00	3 759,20	0,004	0,886	
11/A 1	622461281.S	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá soklová so základným náterom, hr.zrna 2 mm	m2	12,700	27,20	0,00	345,44	0,005	0,063	
R/RE	622461302.S	Vonkajšia omietka tenkovrstvová silikátová základ a imitácia dreva	m2	142,980	23,50	0,00	3 360,03		0	
R/RE	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	97,600	4,23	0,00	412,85		0	
R/RE	625250218.S	Kontaktný zateplovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy s profilmi	m2	273,820	45,12	0,00	12 354,76		0	
11/A 1	625250713.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy s profilmi	m2	9,100	84,40	0,00	768,04	0,040	0,362	
R/RE	625250553.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy s profilmi	m2	38,840	55,46	0,00	2 154,07		0	
11/A 1	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,820	144,44	0,00	696,20	2,240	10,795	
11/A 1	631319153.S	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,820	19,90	0,00	95,92		0	
11/A 1	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,960	14,12	0,00	84,16	0,009	0,051	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	631351102.S	Debenenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	5,960	3,54	0,00	21,10		0	0
R/RE	632452139.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50-70 mm	m2	277,470	15,98	0,00	4 433,97		0	0
R/RE	632452245.S	Cementový poter stupňov (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	5,170	20,68	0,00	106,92		0	0
R/RE	632481151.S	Vložka z Kari sietí, alebo sklolaminátová mriežka vložená do poteru alebo mazaniny	m2	390,804	2,82	0,00	1 102,07		0	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			43 229,77	188,27	43 418,04		24,070	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941942003.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m	m2	366,200	2,12	0,00	776,34	0,016	5,768	
3/B 1	941942803.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	366,200	1,94	0,00	710,43		0	
3/A 1	941942903.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m	m2	732,400	0,84	0,00	615,22		0	
3/A 1	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	366,200	1,99	0,00	728,74	0,000	0,02	
3/A 1	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	282,640	3,27	0,00	924,23	0,002	0,432	
14/C 1	952901110.S	Čistenie budov umývaním	m2	282,640	1,57	0,00	443,74	0,000	0,006	
R/RE	953943123R	Osadenie a dodávka hasiacich prístrojov	ks	3,000	47,00	0,00	141,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			4 339,70	0,00	4 339,70		6,230	0
99		PRESUNY HMŔ								
11/A 1	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	603,180	8,32	0,00	5 018,46		0	
99		PRESUNY HMŔ			5 018,46	0,00	5 018,46		0,000	0
		Práce HSV			136 721,29	2 750,18	139 471,47		372,300	0
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	217,300	0,25	0,00	54,33		0	
711/A 1	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	65,400	0,28	0,00	18,31		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štúdia
S/S10	246170001000	Lak asfaltový lakovaný N v sudaoh	t	0,212	0,00	2 541,83	538,87	1,000	0,212	
711/A 1	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	217,300	2,20	0,00	478,06	0,001	0,117	
711/A 1	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	65,400	2,88	0,00	188,35	0,001	0,035	
P/PE	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	325,105	0,00	4,70	1 527,99		0	
711/A 1	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	43,600	4,92	0,00	214,51	0,002	0,072	
711/A 1	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm s páskou	m2	82,950	28,53	0,00	2 366,56	0,005	0,375	
711/A 1	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,322	31,77	0,00	73,77		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI			3 393,89	2 066,86	5 460,75		0,810	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	169,000	3,68	0,00	621,92	0,000	0,051	
S/S90	631440001100	Tepelná izolácia hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	172,380	0,00	23,50	4 050,93	0,006	1,034	
713/A 1	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	277,470	0,80	0,00	221,98	0,000	0,009	
P/PE	283720007900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých stiech	m2	139,026	0,00	6,58	914,79		0	
P/PE	283720007600.S	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých stiech	m2	122,747	0,00	4,70	576,91		0	
P/PE	283720010100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých stiech	m2	21,267	0,00	13,16	279,87		0	
713/A 1	713191121.S	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm - PE fólia	m2	277,470	3,29	0,00	912,88	0,001	0,347	
713/A 5	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,691	33,37	0,00	89,80		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 846,58	5 822,50	7 669,08		1,440	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762311103.S	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pátiék, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	45,000	2,23	0,00	100,35	0,000	0,009	
P/PE	309020019800.S	Kotevné prvky	ks	45,000	0,00	2,35	105,75		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových štátní / 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
762/A 1	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	722,000	7,41	0,00	5 350,02	0,000	0,188	
762/A 1	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	59,000	11,00	0,00	649,00	0,000	0,015	
762/A 1	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	748,600	0,65	0,00	486,59		0	
762/A 1	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	281,600	1,23	0,00	346,37		0	
PIPE	605420000400.R	Rezivo strechy s impregnáciou	m3	18,465	0,00	376,00	6 942,84		0	
762/A 1	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	18,465	81,09	0,00	1 497,33	0,024	0,435	
762/A 1	762810145	Podbitie stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných + rošt, na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	97,595	38,31	0,00	3 738,86	0,031	3,057	
762/A 1	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	13,743	49,68	0,00	682,75		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			12 861,27	7 048,69	19 899,96		3,700	0
	763	DREVOSTAVBY								
R/RE	763160013.S	Podhľad SDK, RF RFI 1x15-OK, podkrovia, 2x rošt, s tepelnou izoláciou hr. 100mm s parozábranou	m2	156,465	57,34	0,00	8 971,70		0	
763/A 1	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,672	43,17	0,00	115,35		0	
	763	DREVOSTAVBY			9 087,05	0,00	9 087,05		0,000	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/A 1	764313281.S	Krytina poplastovaná plechová falcovaná, s oplechovaním, lemovaním a príslušenstvom	m2	231,050	35,90	0,00	8 294,70	0,007	1,609	
R/RE	764352427.S	Žlaby pododkvapové, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm, kompletizované	m	39,400	25,38	0,00	999,97		0	
764/A 6	764761233.S	Kotlík žlabový, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	2,000	30,66	0,00	61,32	0,000	0,001	
R/RE	764454453.S	Odpadové rúry, farba RR 20, priemer 100 mm, kompletizované	m	12,000	20,68	0,00	248,16		0	
764/A 7	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,215	61,13	0,00	135,40		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			9 739,55	0,00	9 739,55		1,610	0
	765	KRYTINY TVRDÉ								

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Centrík	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
765/A 1	765901345.S	Pokrytie strechy fóliou paropriepustnou	m2	231,050	8,02	0,00	1 853,02	0,000	0,049	
765/A 1	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,049	35,76	0,00	1,75		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			1 854,77	0,00	1 854,77		0,050	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	766654231R	Montáž dverového kridla so zárubňou	ks	33,000	70,50	0,00	2 326,50		0	
766/A 1	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,699	35,38	0,00	24,73		0	
P/PE	611630332R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové š.600/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	15,000	0,00	165,44	2 481,60		0	
P/PE	611630331R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové š.800/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	7,000	0,00	208,68	1 460,76		0	
P/PE	611630341R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové posúvne š.800/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	2,000	0,00	476,58	953,16		0	
P/PE	611630334R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové posúvne š.900/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	1,000	0,00	476,58	476,58		0	
P/PE	611630337R	Dvere vnútorné hladké dvojkridlové š.1200/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	1,000	0,00	298,92	298,92		0	
P/PE	611630339R	Dvere vnútorné ocelové jednokridlové š.800/1970mm, požiarne EW 15-30 D3, so zárubňou, kompletizované	ks	4,000	0,00	700,30	2 801,20		0	
P/PE	611630340R	Dvere vnútorné ocelové dvojkridlové š.1500/1970mm, požiarne EW 15-30 D3, so zárubňou, kompletizované	ks	1,000	0,00	1 131,76	1 131,76		0	
R/RE	766669110R	Montáž dverového kridla kompletiz., posúvneho systému	ks	3,000	96,82	0,00	290,46		0	
P/PE	553412070R	Posúvny dverný systém skrytý v stene	ks	3,000	0,00	295,16	885,48		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			2 641,69	10 489,46	13 131,15		0,000	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	76722111R	Montáž a dodávka zábradlí z rúrok s povrchovou úpravou	m	18,600	272,60	0,00	5 070,36		0	
R/RE	76722112R	Montáž a dodávka madla z rúrok s povrchovou úpravou	m	9,000	272,60	0,00	2 453,40		0	
R/RE	767631122R	Montáž a dodávka prestrešenia s nosnou konštrukciou, sklomínat hr. 10mm / predbežná cena, oceniť podľa konkrétnych požiadaviek investora !!! /	m2	26,700	178,60	0,00	4 768,62		0	
R/RE	767641301R	Montáž okien a dverí plastových a hliníkových	kpl	1,000	3 769,40	0,00	3 769,40		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S90	6114107300	Plastové okno otvárávo-sklonné 800x600mm s parapetmi, kompletizované	ks	16,000	0,00	193,64	3 098,24	0,024	0,39	
S/S90	6114115000	Plastové okno otvárávo-sklonné 1500x1250mm s parapetmi, kompletizované	ks	4,000	0,00	538,62	2 154,48	0,042	0,169	
S/S90	6114107700	Plastové okno otvárávo-sklonné 1200x600mm s parapetmi, kompletizované	ks	5,000	0,00	241,58	1 207,90	0,029	0,146	
S/S90	6114113500	Plastové okno otvárávo-sklonné 1000x1200mm s parapetmi, kompletizované	ks	1,000	0,00	319,60	319,60	0,034	0,034	
P/PE	6114122501	Plastová stena 3600x2050mm s dverami jednokridlovými, kompletizované	ks	2,000	0,00	1 692,00	3 384,00		0	
P/PE	6114122502	Plastové dvere jednokridlové otvárávé 1000x2100mm, kompletizované	ks	3,000	0,00	998,28	2 994,84		0	
P/PE	6114122503	Plastové dvere jednokridlové otvárávé 1000x2200mm, kompletizované	ks	1,000	0,00	980,42	980,42		0	
P/PE	6114122504	Plastové dvere dvojkrídlové otvárávé 1800x2100mm, kompletizované	ks	1,000	0,00	1 693,88	1 693,88		0	
767/A 3	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	308,800	1,91	0,00	589,81	0,000	0,019	
P/PE	194420000200.R	Oceľové konštrukcie, kotviace prvky s povrchovou úpravou	kg	339,680	0,00	2,82	957,90		0	
767/A 3	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,183	43,16	0,00	94,22		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			16 745,81	16 791,26	33 537,07		0,760	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771275102.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, so soklikmi	m2	9,010	25,73	0,00	231,83	0,007	0,06	
771/A 1	771415036.S	Montáž soklikov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodiskové stupňovité	m	23,600	5,05	0,00	119,18	0,001	0,022	
P/PE	597740002300.R	Dlaždice keramické schodiskové so soklikmi + lišty	m2	12,507	0,00	32,90	411,48		0	
771/A 1	771415016.S	Montáž soklikov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné	m	182,100	3,76	0,00	684,70	0,001	0,177	
771/A 1	771576133.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	325,670	20,68	0,00	6 734,86	0,004	1,195	
771/A 2	781449711	Pripratok za škárovanie hmotou vodeodolnou	m2	20,850	11,59	0,00	241,65		0	
P/PE	592460021800.R	Dlažba z vymývaného betónu hr.40mm	m2	53,020	0,00	56,40	2 990,33		0	
P/PE	597740000200.R	Dlaždice keramické mrazuvzdorné so soklikmi - lišty	m2	325,248	0,00	23,50	7 643,33		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 01A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
771/A 1	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,783	19,70	0,00	271,53		0	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			8 283,75	11 045,14	19 328,89		1,450	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781445207.S	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil.	m2	243,500	25,38	0,00	6 180,03	0,000	0,121	
PIPE	597640000200.R	Obkladačky keramické + škárovacia hmota, lišty	m2	267,850	0,00	23,50	6 294,48		0	
771/A 2	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,746	19,70	0,00	113,20		0	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			6 293,23	6 294,48	12 587,71		0,120	0
	784	MALBY								
784/A 1	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	993,060	0,78	0,00	774,59	0,000	0,099	
784/A 1	784430052.S	Malby akrylátové jednofarebné s podkladným náterom	m2	993,060	4,11	0,00	4 081,48	0,005	4,518	
	784	MALBY			4 856,07	0,00	4 856,07		4,620	0
		Práce PSV			77 593,66	59 558,29	137 151,95		14,560	0
		Celkom v EUR			214 314,95	62 308,47	276 623,42		386,860	0

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 02A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - zdravotníka

Odberateľ: Obec Jakubany			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.			Dátum: 23.3.2023							
Zákazka Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní										
Objekt 02A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - zdravotníka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	305,000	2,46	0,00	750,30		0	
P/PE	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	185,000	0,00	0,66	122,10		0	
P/PE	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	15,000	0,00	0,56	8,40		0	
P/PE	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	60,000	0,00	0,75	45,00		0	
P/PE	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	45,000	0,00	0,85	38,25		0	
713/A 4	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	50,000	2,77	0,00	138,50		0	
P/PE	283310001700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	25,000	0,00	0,94	23,50		0	
P/PE	283310002000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 50x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	25,000	0,00	1,41	35,25		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			888,80	272,50	1 161,30		0,000	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171107.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	22,000	16,51	0,00	363,22	0,002	0,035	
721/A 1	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	40,000	17,80	0,00	712,00	0,002	0,065	
721/A 1	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	30,000	12,01	0,00	360,30	0,021	0,639	
721/A 1	721173204.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	20,000	9,25	0,00	185,00	0,001	0,022	
721/A 1	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	18,000	9,30	0,00	167,40	0,001	0,012	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 02A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - zdravotníka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 1	721194104.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	ks	14,000	2,45	0,00	34,30		0	0
721/A 1	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	ks	15,000	2,72	0,00	40,80		0	0
721/A 1	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	ks	10,000	4,02	0,00	40,20		0	0
721/A 1	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	14,000	11,77	0,00	164,78	0,000	0,007	
721/A 1	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	3,000	14,03	0,00	42,09	0,001	0,002	
R/RE	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0	ks	10,000	14,10	0,00	141,00		0	
721/A 1	721221131	Zápachová uzávierka pre pískár DN 30 HUL 130/30	ks	2,000	27,89	0,00	55,78	0,000	0,001	
R/RE	7212731451	Prívzdušňovacia hlavica novodurová 110	ks	1,000	20,68	0,00	20,68		0	
721/A 1	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	128,000	0,77	0,00	98,56		0	
721/A 1	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,182	23,02	0,00	4,19		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 430,30	0,00	2 430,30		0,780	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	722171150.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	m	15,000	17,86	0,00	267,90		0	
R/RE	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	185,000	18,80	0,00	3 478,00		0	
R/RE	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	60,000	20,68	0,00	1 240,80		0	
R/RE	722171154.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	45,000	22,56	0,00	1 015,20		0	
721/A 2	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	25,000	28,20	0,00	705,00	0,021	0,526	
721/A 2	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	25,000	37,60	0,00	940,00	0,039	0,98	
721/A 2	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	67,000	7,10	0,00	475,70		0	
S/S20	2864810100	Nástenka 20x1/2	ks	67,000	0,00	4,70	314,90	0,000	0,004	
721/A 2	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	38,000	7,56	0,00	287,28	0,000	0,005	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 02A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - zdravotníka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S40	4225701600	Guľový ventil ARCO MF.PN 25 1/2.s páčkou	ks	34,000	0,00	4,23	143,82	0,000	0,003	
S/S50	5514680100	Ventil k ovládaniu pisoárov	ks	2,000	0,00	47,00	94,00	0,000	0	
P/PE	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	2,000	0,00	3,76	7,52		0	
P/PE	42230503001	Flex hadica 1/2-3/8 50cm	ks	34,000	0,00	2,82	95,88		0	
721/A 2	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvací klinový G 1	ks	4,000	3,98	0,00	15,92	0,000	0	
S/S50	55174011301	Spätná klapka zvislá 1	ks	1,000	0,00	5,17	5,17	0,000	0	
S/S50	5517400560	Guľový kohút 1 voda	ks	3,000	0,00	7,99	23,97	0,000	0,001	
721/A 2	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	355,000	2,18	0,00	773,90	0,000	0,064	
721/A 2	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	355,000	1,03	0,00	365,65	0,000	0,004	
721/A 2	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,283	21,06	0,00	5,96		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			9 571,31	685,26	10 256,57		1,590	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	9,000	43,60	0,00	392,40	0,001	0,006	
P/PE	642360000600	Závesné WC 2064.0 + sedátko	ks	9,000	0,00	62,98	566,82		0	
721/A 5	725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	ks	9,000	40,63	0,00	365,67		0	
P/PE	552370001600.S	Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	9,000	0,00	172,96	1 556,64		0	
P/PE	5516423005472	Ovl. tlačidlo biela-lesk-biela 295x 175x 45	ks	9,000	0,00	22,56	203,04		0	
721/A 5	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleného diturvitu bez splachovacej nádrže	sub.	2,000	19,88	0,00	39,76	0,000	0,001	
P/PE	642510000100.S	Pisoár keramický 4306.1 /vonkajší prívod/	ks	2,000	0,00	122,20	244,40		0	
721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleného diturvitu na skrutky do muriva	sub	14,000	33,20	0,00	464,80	0,001	0,008	
S/S90	642110004300.S	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	14,000	0,00	50,19	702,66	0,011	0,154	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 02A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - zdravotníka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 5	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	sub.	10,000	46,00	0,00	460,00	0,000	0,003	
P/PE	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová biela	ks	10,000	0,00	122,20	1 222,00		0	
721/A 5	725245103	Montáž - zástená sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	sub.	10,000	33,20	0,00	332,00	0,010	0,103	
P/PE	554610001040.S	Kút sprchový 880-940cm	ks	10,000	0,00	239,70	2 397,00		0	
721/A 5	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	sub.	3,000	21,59	0,00	64,77	0,000	0,001	
P/PE	552310000200.S	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks	3,000	0,00	45,12	135,36		0	
721/A 5	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	sub.	1,000	20,04	0,00	20,04	0,000	0	
P/PE	642710000100	Výlevka stojatá keramická, plastová mreža	ks	1,000	0,00	82,72	82,72		0	
721/A 5	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	18,000	10,57	0,00	190,26	0,000	0,002	
P/PE	551450003500.S	Batéria umývadlová páková	ks	14,000	0,00	18,80	263,20		0	
P/PE	551450000600	Batéria drezová stojanková páková	ks	3,000	0,00	25,38	76,14		0	
P/PE	551450004100	Batéria umývadlová mosadzná	ks	1,000	0,00	45,12	45,12		0	
721/A 5	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	10,000	3,78	0,00	37,80	0,000	0	
S/S50	551450002600.S	Sprchová batéria so sprch.súpravou	ks	10,000	0,00	67,40	674,00	0,001	0,012	
721/A 5	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	10,000	2,99	0,00	29,90	0,000	0	
P/PE	552260002900.S	Nástenný držiak sprchy	ks	10,000	0,00	22,56	225,60		0	
721/A 5	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,993	23,81	0,00	23,64		0	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			2 421,04	8 394,70	10 815,74		0,290	0
		Práce PSV			15 311,45	9 352,46	24 663,91		2,660	0
		Celkom v EUR			15 311,45	9 352,46	24 663,91		2,660	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 03A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - ústredné vykurovanie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

23.3.2023

Odberateľ: Obec Jakubany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

IČO: 36454290

DIČ:

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV			7			0
2	PSV	7 902,87	17 956,50	25 859,37			
3	MONT			8	Kompletačná činnosť		0,00
4	OST			9	HZS		0,00
5	VN						
6	Spolu		25 859,37	10	Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		25 859,37
				22	DPH 20% z	25 859,37	5 171,87
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		31 031,24
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Jakubany

Projektant:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 03A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - ústredné vykurovanie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 23.3.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 138,98	445,10	1 584,08	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	447,90	1 853,68	2 301,58	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	3 667,47	9 842,23	13 509,70	0,3200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	1 418,22	0,00	1 418,22	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	385,95	1 577,50	1 963,45	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	844,35	4 237,99	5 082,34	0,7900	0,0000
Práce PSV	7 902,87	17 956,50	25 859,37	1,1300	0,0000
Celkom v EUR	7 902,87	17 956,50	25 859,37	1,1300	0,0000

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 03A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - ústredné vykurovanie

Odberteľ: Obec Jakubany				Spracoval:							
Projektant:				Ks:							
Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.				Dátum: 23.3.2023							
Zákazka Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní											
Objekt 03A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - ústredné vykurovanie											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce PSV									
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
713/A 4	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	463,000	2,46	0,00	1 138,98		0		
P/PE	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	350,000	0,00	0,19	66,50		0		
P/PE	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,000	0,00	0,66	9,90		0		
P/PE	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	20,000	0,00	0,75	15,00		0		
P/PE	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	18,000	0,00	0,85	15,30		0		
P/PE	283774157301	HT izolácia 22/13	m	60,000	0,00	5,64	338,40		0		
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 138,98	445,10	1 584,08		0,000	0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE									
R/RE	731251003.S	Montáž kotla ocelového elektrického 11-18 kW	ks	1,000	188,00	0,00	188,00		0		
R/RE	73124108201	Uvedenie do prevádzky	súb	1,000	188,00	0,00	188,00		0		
P/PE	010002	Kotol elektrický eloBLOCK VE 14, alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	963,50	963,50		0		
P/PE	0100021	Rozširujúci modul VR70	ks	1,000	0,00	211,50	211,50		0		
P/PE	0100022	Regulator multimitac	ks	1,000	0,00	153,22	153,22		0		
731/A 1	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	71,90	0,00	71,90	0,003	0,003		
P/PE	48492201171	Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, wilo ynos para 25/1-6	ks	1,000	0,00	525,46	525,46		0		
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			447,90	1 853,68	2 301,58		0,000	0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 03A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - ústredné vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	sub	1,000	256,53	0,00	256,53	0,011	0,011	
P/PE	07002	Solar set VPM40/45/2W+VPM60/2S+VPS1500/3-7+exp.18l+exp.100l, alebo ekvivalent	sub	1,000	0,00	7 661,00	7 661,00		0	
731/A 2	732219450	Montáž solárneho kolektora plochého KPC, KPS11 na šikmej streche, škridle rovné	sub.	10,000	300,36	0,00	3 003,60	0,024	0,244	
P/PE	07001	Plochy slinečný kolektor auroTHERM VFK 145V - 10ks, alebo ekvivalent	sub	1,000	0,00	1 911,02	1 911,02		0	
731/A 2	732331518	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 140/70 l	sub.	1,000	302,82	0,00	302,82	0,051	0,051	
731/A 2	732331541	Expanzomat s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 8 l	sub.	1,000	87,50	0,00	87,50	0,008	0,008	
731/A 2	732429112 S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového	sub.	1,000	17,02	0,00	17,02	0,001	0,001	
S/S40	4268150020	čerpadlo 25-60 180 1x230V 50Hz	ks	1,000	0,00	270,21	270,21	0,003	0,003	
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			3 667,47	9 842,23	13 509,70		0,320	0
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	733151009 S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm	m	60,000	9,21	0,00	552,60		0	
R/RE	733166150 S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	350,000	1,42	0,00	497,00		0	
R/RE	733166154 S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	15,000	1,97	0,00	29,55		0	
R/RE	733166156 S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	10,000	3,76	0,00	37,60		0	
R/RE	733166158 S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	18,000	5,36	0,00	96,48		0	
731/A 3	733191201 S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	60,000	0,60	0,00	36,00		0	
731/A 3	733191301 S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	393,000	0,43	0,00	168,99		0	
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			1 418,22	0,00	1 418,22		0,000	0
734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209101 S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	3,000	1,27	0,00	3,81	0,000	0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 03A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - ústredné vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	48442284617101	Vypúšťací ventil DN 1/2 s hadicovou prípojkou	ks	2,000	0,00	3,29	6,58		0	
P/PE	48442284617102	AO ventil DN 1/2	ks	1,000	0,00	7,24	7,24		0	
731/A 4	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	138,000	1,30	0,00	179,40	0,000	0,004	
S/S40	4848901570	Vykurovanie - príslušenstvo Adapter pre rúrky z plastu, chróm, 18x16x2	ks	92,000	0,00	3,48	320,16	0,000	0,009	
P/PE	48489015701	Vykurovanie - príslušenstvo redukcia 3/4-1/2	ks	46,000	0,00	1,88	86,48		0	
731/A 4	734209105.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	6,000	1,43	0,00	8,58	0,000	0	
P/PE	4848901578	Ukopenčenie rozdeľovača-odvzd., vypust.	ks	6,000	0,00	3,76	22,56		0	
731/A 4	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	3,03	0,00	6,06	0,000	0	
P/PE	484422846108712	Poistný ventil UK1/2	ks	2,000	0,00	6,58	13,16		0	
731/A 4	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	26,000	3,66	0,00	95,16	0,000	0,001	
P/PE	48489030302	Vykurovanie - armatúra radiátora na VK 3/4	ks	23,000	0,00	18,80	432,40		0	
P/PE	484890643078	Bezpečnostná armatúra k expanzomatu DN20	ks	2,000	0,00	39,48	78,96		0	
P/PE	484422846108711	Poistný ventil TUV3/4	ks	1,000	0,00	38,54	38,54		0	
731/A 4	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	13,000	3,97	0,00	51,61	0,000	0	
P/PE	48489064401	Gulový ventil - rukoväť, chróm, 1 so šrubením	ks	6,000	0,00	13,16	78,96		0	
S/S40	4848906440	Gulový ventil - rukoväť, chróm, 1	ks	5,000	0,00	11,95	59,75	0,000	0,002	
P/PE	551740113028	Filter 1	ks	1,000	0,00	10,34	10,34		0	
P/PE	4848906430101	Armatúra a príslušenstvo vykurovania spätný ventil 1	ks	1,000	0,00	9,40	9,40		0	
731/A 4	734209125.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	5,39	0,00	5,39	0,000	0	
P/PE	42284616091	Trojcestný ventil 1 rozdeľovací	ks	1,000	0,00	48,88	48,88		0	
731/A 4	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	sub.	23,000	1,48	0,00	34,04		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 03A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - ústredné vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S40	4849211006	Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom	ks	23,000	0,00	15,83	364,09		0	
731/A 4	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,056	33,99	0,00	1,90		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			385,95	1 577,50	1 963,45		0,020	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735159523	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odzdušnením nad 1200 mm	sub	23,000	15,88	0,00	365,24	0,002	0,046	
S/S40	4845395100	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0400 úzke	ks	6,000	0,00	109,04	654,24	0,022	0,132	
S/S40	4845395150	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0500	ks	1,000	0,00	111,86	111,86	0,024	0,024	
S/S40	4845395850	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1200	ks	2,000	0,00	176,72	353,44	0,040	0,08	
S/S40	4845400300	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0500	ks	1,000	0,00	120,32	120,32	0,020	0,02	
S/S40	4845400500	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0900	ks	1,000	0,00	165,44	165,44	0,030	0,03	
S/S40	4845400550	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks	3,000	0,00	176,72	530,16	0,032	0,096	
S/S40	4845400650	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA	ks	6,000	0,00	199,28	1 195,68	0,037	0,222	
S/S40	4845401300	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0400	ks	1,000	0,00	159,80	159,80	0,025	0,025	
S/S40	4845401450	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0700	ks	2,000	0,00	197,40	394,80	0,035	0,07	
P/PE	484540025001	Konzola korad	ks	23,000	0,00	0,94	21,62		0	
731/A 5	735159524	Pripojka k rad.	sub	23,000	16,94	0,00	389,62	0,002	0,046	
731/A 5	735311630	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	ks	3,000	11,58	0,00	34,74		0	
P/PE	0400012217	Rozdeľovač R553E 1-3/4/7	ks	2,000	0,00	107,63	215,26		0	
P/PE	04000122171	Rozdeľovač R553E 1-3/4/9	ks	1,000	0,00	132,07	132,07		0	
731/A 5	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod orničku 9-12 okruhov	ks	3,000	12,71	0,00	38,13		0	
P/PE	48489036401	Skrinka rozdeľovača do steny, 700x450x110 mm	ks	3,000	0,00	61,10	183,30		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 03A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - ústredné vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 5	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,437	38,04	0,00	16,62		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			844,35	4 237,99	5 082,34		0,790	0
		Práce PSV			7 902,87	17 956,50	25 859,37		1,130	0
		Celkom v EUR			7 902,87	17 956,50	25 859,37		1,130	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

23.3.2023

Odberteľ: Obec Jakubany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

IČO: 36454290

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		850	2548,26	3398,26	7	0
2	PSV						
3	MONT		6 381,18	6 117,62	12 498,80	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 519,34
5	VN						
6	Spolu				15 897,06	10	Spolu 519,34
C		VRN		D		VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	16 416,40	
				22	DPH 20% z	16 416,40	3 283,28
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		19 699,68
				F			

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Obec Jakubany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: NOVSTAV ŠL s.r.o.

Dátum: 23.3.2023

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	2 039,46	2 039,46	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	5,44	5,44	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	503,36	503,36	0,0000	0,0000
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	850,00	0,00	850,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	850,00	2 548,26	3 398,26	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 892,35	5 599,97	11 492,32	0,0700	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABĚJ	488,83	517,65	1 006,48	0,0000	0,0000
Montážne práce	6 381,18	6 117,62	12 498,80	0,0700	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	519,34	0,00	519,34	0,0000	0,0000
HZS	519,34	0,00	519,34	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	7 750,52	8 665,88	16 416,40	0,0700	0,0000

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia

Odberateľ: Obec Jakubany			Spracovali:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.			Dátum: 23.3.2023							
Zákazka Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní										
Objekt 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	345710007800	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 20	m	157,500	0,00	0,35	55,13		0	
P/PE	345710008000	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 32	m	63,000	0,00	0,52	32,76		0	
P/PE	345750065500	Lišta vkladacia z PVC LV 24x22 mm	m	15,000	0,00	1,69	25,35		0	
P/PE	345750065200	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 40x40 mm	m	10,000	0,00	3,01	30,10		0	
P/PE	345410012910	Skriňa rozvodná šedá s viečkom (pre napojenie WAN)	ks	1,000	0,00	5,90	5,90		0	
P/PE	345410002600	Krabica inštalácia KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela	ks	50,000	0,00	0,38	19,00		0	
P/PE	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm	ks	3,000	0,00	3,65	10,95		0	
P/PE	3450202940,3	170st. senzor pohybu, 230V, 10A IP20	ks	19,000	0,00	15,38	292,22		0	
P/PE	341110000100 S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	31,500	0,00	0,60	18,90		0	
P/PE	341110000700 S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	472,500	0,00	0,82	387,45		0	
P/PE	341610020900 S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	52,500	0,00	2,01	105,53		0	
P/PE	341110000800 S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	420,000	0,00	1,34	562,80		0	
P/PE	341110001900 S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	31,500	0,00	1,33	41,90		0	
P/PE	341110002000 S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	21,000	0,00	2,18	45,78		0	
P/PE	341110002100 S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	15,750	0,00	2,03	31,97		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Ština
P/PE	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	31,500	0,00	2,99	94,19		0	
P/PE	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	12,600	0,00	13,32	167,83		0	
P/PE	341310009300.S	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	15,750	0,00	2,71	42,68		0	
P/PE	341310011500.S	H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	21,000	0,00	0,99	20,79		0	
P/PE	341310011800.S	H05VV-F 4x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	31,500	0,00	1,22	38,43		0	
P/PE	3582010652.2	Konektor 8/8 RJ45, cat.6, tieneny na drôt I AWG22-26,	ks	14,000	0,00	0,70	9,80		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	2 039,46	2 039,46		0,000	0
	5	SPEVNEŇÉ PLOCHY								
P/PE	5489511000, 12	Bezpečnostný štítik BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	ks	4,000	0,00	1,36	5,44		0	
	5	SPEVNEŇÉ PLOCHY			0,00	5,44	5,44		0,000	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
P/PE	DMNT	R-dat (dodávka bez aktívnych prvkov - nástenný rozv.jednodielny 18U š.600mm, hĺbka 395mm, RAL 7035 + 2x patch panel 24x RJ45, CAT6, STP, čierny, 1U)	ks	1,000	0,00	503,36	503,36		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			0,00	503,36	503,36		0,000	0
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	14,00	0,00	700,00		0	
R/RE	R1HZS.1	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami	hod	10,000	15,00	0,00	150,00		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			850,00	0,00	850,00		0,000	0
		Práce HSV			850,00	2 548,26	3 398,26		0,000	0
	921	Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210010002.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	150,000	1,26	0,00	189,00		0	
921/M21	210010005.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-40, uložená pod omietkou	m	60,000	1,40	0,00	84,00		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
921/M21	210010108.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	1,50	0,00	22,50		0	0
921/M21	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	2,20	0,00	22,00		0	0
921/M21	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	78,000	1,40	0,00	109,20		0	0
S/S30	345410002500	Krabica prístrojová - 68	ks	78,000	0,00	0,35	27,30		0	0
921/M21	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	5,000	3,87	0,00	19,35		0	0
S/S30	3450913000	Krabica KO-125	ks	5,000	0,00	1,80	9,00		0	0
921/M21	210010314.S	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	1,000	7,81	0,00	7,81		0	0
921/M21	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	50,000	5,97	0,00	298,50		0	0
921/M21	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	3,000	11,79	0,00	35,37		0	0
R/RE	210020925.R	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50 cm, vr. hmoty	m2	0,100	25,00	0,00	2,50		0	0
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	kus	126,000	0,87	0,00	109,62		0	0
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kus	45,000	0,86	0,00	38,70		0	0
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	kus	16,000	1,25	0,00	20,00		0	0
921/M21	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	2,73	0,00	10,92		0	0
921/M21	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	5,97	0,00	17,91		0	0
S/S30	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	3,000	0,00	7,64	22,92		0	0
921/M21	210110024.S	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	6,000	6,29	0,00	37,74		0	0
S/S30	3450201580.1	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	6,000	0,00	7,96	47,76		0	0
921/M21	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопolový - radenie 1	kus	7,000	2,26	0,00	15,82		0	0
S/S30	3450201280	Spínač č. 1 230V/10A IP20	ks	7,000	0,00	4,50	31,50		0	0
921/M21	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	kus	7,000	2,59	0,00	18,13		0	0

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štúdia
S/S30	3453500018.1	Spínač č. 5 230V/10A IP20	ks	7,000	0,00	6,00	42,00		0	
921/M21	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried prep. - radenie 6	kus	6,000	2,59	0,00	15,54		0	
S/S30	3450201540	Spínač č.6 230V/10A IP20	ks	6,000	0,00	6,20	37,20		0	
921/M21	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia križový prep. - radenie 7	kus	1,000	2,91	0,00	2,91		0	
S/S30	3450201630	Spínač č. 7 230V/10A IP44	ks	1,000	0,00	8,00	8,00		0	
921/M21	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	12,00	0,00	12,00		0	
S/S30	3450663620	Spínač 25A, 400V, IP20 s kontrolkou	ks	1,000	0,00	24,54	24,54	0,000	0	
921/M21	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	19,000	6,72	0,00	127,68		0	
921/M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	kus	40,000	5,01	0,00	200,40		0	
S/S30	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap (vr. zás. záslepky v priestore BA2)	ks	40,000	0,00	9,52	380,80	0,000	0,004	
921/M21	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlnka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	kus	9,000	6,52	0,00	58,68		0	
S/S30	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	9,000	0,00	8,52	76,68	0,000	0,001	
R/RE	210140431.1	Týždenný termostát vr. mnt.	ks	1,000	57,60	0,00	57,60		0	
921/M21	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	11,00	0,00	11,00		0	
S/S30	3450201950	Central STOP so skličkom	ks	1,000	0,00	38,66	38,66		0	
921/M21	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	kus	3,000	21,00	0,00	63,00		0	
R/RE	OBO	HUS - OBO 1809 UP	ks	1,000	10,43	0,00	10,43		0	
R/RE	ZS	Zásuvková rozvodnica ROS 5/x-18, 2x zás. 32 A/400 V, 2x zás. 16 A/230 V, všetky vývody chránené-30mA I-chráničom!	ks	1,000	118,00	0,00	118,00		0	
R/RE	OVL_1	Ovl. skriňa osvetlenia	ks	1,000	145,00	0,00	145,00		0	
921/M21	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	kus	1,000	30,00	0,00	30,00		0	
P/PE	RH	Rozvádzač RH	ks	1,000	0,00	1 220,00	1 220,00		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	2102000122	Mnt - svietidiel (svietidlá podľa výberu užívateľa)	kus	77,000	18,00	0,00	1 386,00			0
R/RE	210200012251	Mnt - svietidiel (vonkajšie osvetlenie futb. ihriska - podľa výberu investora)	kus	2,000	55,00	0,00	110,00			0
P/PE	3470133600/01	B - sv. stropné LED 30W 2600lm 4000K 80Ra IP20	ks	7,000	0,00	29,90	209,30			0
P/PE	3470133600/110	C - sv. stropné LED 30W 2600lm 4000K 80Ra IP65	ks	6,000	0,00	43,00	258,00			0
P/PE	34701336006	D - sv. zapustené LED 16W 1450lm 4000 80Ra IP20	ks	16,000	0,00	28,00	448,00			0
P/PE	347013360061	E - sv. zapustené LED 24W 1800lm 4000K 80Ra IP20	ks	5,000	0,00	36,00	180,00			0
P/PE	347013360011	F - sv. nástenné LED 13W 4000K 80Ra IP20	ks	2,000	0,00	22,00	44,00			0
P/PE	347013360016	H - sv. nástenné LED so snímačom pohybu, 20W, IPX4	ks	3,000	0,00	33,90	101,70			0
P/PE	347013360021	I - sv. stropné LED sv. 1x E27 7W, IP44	ks	14,000	0,00	27,00	378,00			0
P/PE	347013360022	J - sv. nástenné LED sv. 1x E27 13W, IP44	ks	7,000	0,00	39,00	273,00			0
P/PE	347013360024	L - sv. nástenné prísadené LED 12W, IP20	ks	5,000	0,00	25,40	127,00			0
P/PE	347013360025	M - sv. kuch. linka LED sv. 9W, so spínačom,IPX1	ks	2,000	0,00	34,50	69,00			0
P/PE	3470133600161	N - núdzové sv. LED, IP20, s vyznačením smeru úniku. vstavaný zdroj 1 hod	ks	10,000	0,00	36,50	365,00			0
R/RE	21020001223	Napojenie vent. (dod. VZT)	kus	4,000	15,00	0,00	60,00			0
921/IM21	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	42,000	1,17	0,00	49,14			0
S/S30	354410057800.R	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	42,000	0,00	3,57	149,94	0,001	0,042	
921/IM21	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	15,000	0,33	0,00	4,95			0
S/S10	156140002400.S	Drôt ťahaný nepatentovaný z neúšľachtitých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	9,380	0,00	3,57	33,49	0,001	0,009	
921/IM21	210220201.R	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AIMgSi D 8 mm	ks	85,000	1,63	0,00	138,55			0
P/PE	354410054700.R	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	37,756	0,00	10,20	385,11			0
921/IM21	210220301.R	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	36,000	1,95	0,00	70,20			0

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S30	3540406800	HR-Svorka SS	ks	36,000	0,00	1,01	36,36	0,000	0,007	
921/M21	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	10,000	3,72	0,00	37,20		0	
S/S30	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	10,000	0,00	1,30	13,00	0,001	0,007	
921/M21	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,000	3,72	0,00	33,48		0	
S/S30	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	5,000	0,00	1,41	7,05		0	
P/PE	3540406100.1	HR-Svorka SO	ks	4,000	0,00	1,63	6,52		0	
921/M21	210220311.R	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	2,000	1,90	0,00	3,80		0	
S/S30	3544221000	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN	ks	2,000	0,00	1,66	3,32	0,001	0,001	
R/RE	PZ	Pomocný zachytávač z drôtu FeZn 78 dl. 2m	ks	4,000	17,00	0,00	68,00		0	
921/M21	210220321	Svorka na potrub. Bernard včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	kus	6,000	4,20	0,00	25,20		0	
P/PE	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	6,000	0,00	6,60	39,60		0	
921/M21	210220401.R	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	8,000	1,63	0,00	13,04		0	
S/S50	548230000900.S	Štítok ozn. BLZ	ks	4,000	0,00	5,23	20,92	0,000	0,001	
921/M21	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	30,000	0,82	0,00	24,60		0	
921/M21	210800105.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	500,000	0,82	0,00	410,00		0	
921/M21	210800106.S	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 2,5	m	400,000	0,82	0,00	328,00		0	
R/RE	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	30,000	0,85	0,00	25,50		0	
R/RE	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	20,000	0,94	0,00	18,80		0	
921/M21	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	15,000	0,98	0,00	14,70		0	
921/M21	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	1,01	0,00	30,30		0	
921/M21	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	12,000	1,12	0,00	13,44		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	210800515.R	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16-25	m	15,000	0,78	0,00	11,70		0	0
921/M21	210800526.S	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	m	30,000	0,70	0,00	21,00		0	0
S/S30	3410402700	Vodič medený CY 04 zz	m	31,500	0,00	0,63	19,85		0	0
R/RE	210802323.S	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	20,000	0,78	0,00	15,60		0	0
R/RE	210802326.S	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5	m	30,000	0,78	0,00	23,40		0	0
R/RE	210872102.S	Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	m	80,000	0,62	0,00	49,60		0	0
S/S30	341210000300.S	Signálny kábel CYLFY 2x0,75	m	84,000	0,00	2,49	209,16		0	0
R/RE	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	10,000	0,78	0,00	7,80		0	0
S/S30	3410101621	Oznamovací kábel J-Y(STY) 4x1 šedá	m	10,500	0,00	0,66	6,93		0	0
921/M21	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	180,000	0,75	0,00	135,00		0	0
S/S20	2830403500.R	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	180,000	0,00	0,06	10,80	0,000	0,002	
R/RE	MNT_1	MNT - solárny regulátor (regulátor vr. čídel do. UK)	ks	1,000	236,20	0,00	236,20		0	0
R/RE	MNT_2	Nastavenie MaR, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka	ks	1,000	100,00	0,00	100,00		0	0
R/RE	PM1	Podružný materiál	%	0,050	5 686,7100	0,0000	284,3400		0	0
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,030	5 686,7100	0,0000	170,6000		0	0
921/M21	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	7,000	1,40	0,00	9,80		0	0
S/S30	345410002400.R	Krabica prístrojová - 68	ks	7,000	0,00	0,35	2,45		0	0
R/RE	2101110311	Zásuvka S-STP, UPT, tel, ...	kus	7,000	7,30	0,00	51,10		0	0
S/S30	3450330200	STP RJ45, cat6	ks	7,000	0,00	33,73	236,11	0,000	0	0
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			5 892,35	5 599,97	11 492,32		0,070	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 04A - SO 01 - Hlavný stavebný objekt - elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
922/M22	220280221.S	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	350,000	1,00	0,00	350,00		0	0
S/S30	3415500300	FTP Cat6 kabel FTP	ks	367,500	0,00	0,78	286,65		0	0
922/M22	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	14,000	3,73	0,00	52,22		0	0
922/M22	220512061.S	Montáž držiaka patch káblov, držiak plastový	ks	7,000	2,01	0,00	14,07		0	0
S/S30	3582010664	Počítačová sieť a príslušenstvo Vytvárovací háčik	ks	7,000	0,00	33,00	231,00		0	0
922/M22	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	7,000	0,86	0,00	6,02		0	0
922/M22	220512131.S	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	7,000	0,86	0,00	6,02		0	0
R/RE	PM1	Podružný materiál	%	0,050	756,2100	0,0000	37,8100		0	0
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,030	756,2100	0,0000	22,6900		0	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			488,83	517,65	1 006,48		0,000	0
		Montážne práce			6 381,18	6 117,62	12 498,80		0,070	0
		HZS								
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
HZS/HZS	R1	Revízia	ks	1,000	450,00	0,00	450,00		0	0
R/RE	Rx	Ukončenie 230V (IPXXB)	ks	8,000	5,00	0,00	40,00		0	0
R/RE	Rx.1	Ukončenie 400V (vývody, ...IPXB)	ks	3,000	9,78	0,00	29,34		0	0
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			519,34	0,00	519,34		0,000	0
		HZS			519,34	0,00	519,34		0,000	0
		Celkom v EUR			7 750,52	8 665,88	16 416,40		0,070	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 05A - NN prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

23.3.2023

Odberteľ: Obec Jakubany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

IČO: 36454290

DIČ:

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	140	2399,29	2539,29	7			0
2 PSV							
3 MONT	6 749,49	1 304,80	8 054,29	8	Kompletačná činnosť		0,00
4 OST				9	HZS		242,00
5 VN	400,00		400,00				
6 Spolu			10 993,58	10	Spolu		242,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmí	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		11 235,58
				22	DPH 20% z	11 235,58	2 247,12
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		13 482,70
				F			

Odberteľ

26 Dodávateľ

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 05A - NN prípojka

Odberteľ: Obec Jakubany			Spracovali:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.			Dátum: 23.3.2023							
Zákazka Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní										
Objekt 05A - NN prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	345810007500.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	4,000	0,00	4,95	19,80		0	
P/PE	345810007600.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE4021 4x35 - 4x50 mm2	ks	4,000	0,00	11,20	44,80		0	
P/PE	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	299,250	0,00	0,82	245,39		0	
P/PE	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	199,500	0,00	3,59	716,21		0	
P/PE	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	299,250	0,00	4,58	1 370,57		0	
P/PE	345840002400.S	STITOK KABLOVY 65 X 25 MM	ks	6,000	0,00	0,42	2,52		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	2 399,29	2 399,29		0,000	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	46M	Zemné práce pri extr. mont. prácach		0,000	0,00	0,00	0,00		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	14,00	0,00	140,00		0	
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			140,00	0,00	140,00		0,000	0
		Práce HSV			140,00	2 399,29	2 539,29		0,000	0
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 05A - NN prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
921/M21	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	0,87	0,00	5,22		0	
921/M21	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	2,73	0,00	21,84		0	
921/M21	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	8,000	3,54	0,00	28,32		0	
921/M21	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrzašt. základkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,000	7,59	0,00	30,36		0	
921/M21	210100253.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrzašt. základkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	4,000	15,81	0,00	63,24		0	
R/RE	210120405.S	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	1,000	4,36	0,00	4,36		0	
S/S30	3580760182	Istič LSN 40B/3	ks	1,050	0,00	45,56	47,84		0	
921/M21	210193001.S	Rozpájacia a istica plastová skriňa pilierová - veľkosť SR 1, PRIS1	ks	2,000	17,89	0,00	35,78		0	
P/PE	3570190301.R	RE 2.0 F403 1x63 A P2, v. 815 -	ks	1,000	0,00	80,00	80,00		0	
P/PE	357110000400.S	Skriňa prípojková plastová pilierová SPP10, F403, 95/35, IP4x 9x160A 50mm2	ks	1,000	0,00	199,86	199,86		0	
921/M21	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	285,000	0,26	0,00	74,10		0	
R/RE	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 KV 4x25	m	190,000	2,31	0,00	438,90		0	
R/RE	210902115.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 KV 4x35	m	285,000	1,95	0,00	555,75		0	
921/M21	210950101.S	Označovaci štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	6,000	0,34	0,00	2,04		0	
921/M21	210950203.S	Príplatok na zatahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	10,000	2,10	0,00	21,00		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	0,050	320,2100	0,0000	16,0100		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,030	320,2100	0,0000	9,6100		0	
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,030	6 273,2400	0,0000	188,2000		0	
921/M21	PM	Podružný materiál	%	0,050	6 273,2400	0,0000	313,6600		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 808,39	327,70	2 136,09		0,000	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 05A - NN prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
946/M46	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	400,000	5,50	0,00	2 200,00		0	0
946/M46	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	6,64	0,00	66,40		0	0
R/RE	460270081	Príprava na osadenie pilierov do plotov, vyburanie a úprava, pre skríne SP1	ks	2,000	135,00	0,00	270,00		0	0
946/M46	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	410,000	1,50	0,00	615,00		0	0
P/PE	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	42,640	0,00	21,00	895,44		0	0
946/M46	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	410,000	0,53	0,00	217,30		0	0
P/PE	283230008200.S	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	410,000	0,00	0,15	61,50		0	0
946/M46	460510001.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	10,000	3,74	0,00	37,40		0	0
P/PE	286130030800.S	Chranická kab. HDPE 40 ohybná vlnitá	m	10,500	0,00	1,92	20,16		0	0
946/M46	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	400,000	2,50	0,00	1 000,00		0	0
946/M46	460560263.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	10,000	3,50	0,00	35,00		0	0
946/M46	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	200,000	2,50	0,00	500,00		0	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			4 941,10	977,10	5 918,20		0,000	0
		Montážne práce			6 749,49	1 304,80	8 054,29		0,000	0
		HZS								
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R/RE	HZS3	Zabezpečenie pracoviska pracovníkmi RZ	hod	3,000	14,00	0,00	42,00		0	
HZS/HZS	R1	Revizia	ks	1,000	200,00	0,00	200,00		0	
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			242,00	0,00	242,00		0,000	0
		HZS			242,00	0,00	242,00		0,000	0
		VRN								
	VRN03	GEODETICKÉ PRÁCE								

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 05A - NN prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	km	0,400	500,00	0,00	200,00		0	
R/R 0	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	km	0,400	500,00	0,00	200,00		0	
	VRN03	GEODETICKÉ PRÁCE			400,00	0,00	400,00		0,000	0
		VRN			400,00	0,00	400,00		0,000	0
		Celkom v EUR			7 531,49	3 704,09	11 235,58		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 06A - Vodovodná prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

23.3.2023

Odberteľ: Obec Jakubany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

IČO: 36454290

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		21869,79	6513,48	28383,27	7	0
2	PSV		231,32	699,95	931,27		
3	MONT		262,55	739,78	1 002,33	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				30 316,87	10	Spolu 0,00
C		VRN		D		VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	30 316,87	
				22	DPH 20% z	30 316,87	6 063,37
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		36 380,24
				F			

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Obec Jakubany

Projektant:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 06A - Vodovodná prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 23.3.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8 804,93	2 158,20	10 963,13	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	140,89	140,89	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	880,78	0,00	880,78	45,1000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	6 527,22	4 214,39	10 741,61	1,6600	0,0000
PRESUNY HMŔT	5 656,86	0,00	5 656,86	0,0000	0,0000
Práce HSV	21 869,79	6 513,48	28 383,27	46,7600	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	231,32	699,95	931,27	0,0200	0,0000
Práce PSV	231,32	699,95	931,27	0,0200	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	140,65	241,58	382,23	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	121,90	498,20	620,10	0,0000	0,0000
Montážne práce	262,55	739,78	1 002,33	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	22 363,66	7 953,21	30 316,87	46,7800	0,0000

Rozpočet Rozšíření fotbalové infrastruktury TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 06A - Vodovodná přípojka

Odberteľ: Obec Jakubany			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.			Dátum: 23.3.2023							
Zákazka Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní										
Objekt 06A - Vodovodná prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	14,050	28,48	0,00	400,14		0	
1/A 1	131201209.S	Príplatek za lepiivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	14,050	1,51	0,00	21,22		0	
1/A 1	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	238,500	14,07	0,00	3 355,70		0	
1/A 1	132201109.S	Príplatek k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	238,500	7,39	0,00	1 762,52		0	
1/A 1	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	m3	77,650	1,73	0,00	134,33		0	
1/A 1	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	174,900	12,36	0,00	2 161,76		0	
1/A 1	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	63,600	15,24	0,00	969,26		0	
P/PE	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	120,840	0,00	17,86	2 158,20		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			8 804,93	2 158,20	10 963,13		0,000	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	319440000500	Príruba s ocelovým jadrom polypropylénová DN 100, PN10/16, D 110 mm	ks	4,000	0,00	19,74	78,96		0	
P/PE	319440000400	Príruba s ocelovým jadrom polypropylénová DN 80, PN10/16, D 90 mm	ks	1,000	0,00	17,86	17,86		0	
P/PE	286530151200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	0,00	9,02	36,08		0	
P/PE	286530151100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	0,00	7,99	7,99		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	140,89	140,89		0,000	0

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 06A - Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,850	36,93	0,00	880,78	1,891	45,095	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			880,78	0,00	880,78		45,100	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	0500031	Prepoj na jestvujúci vodovod, kompletný	sub	1,000	188,00	0,00	188,00		0	
271/A 1	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	17,60	0,00	70,40	0,001	0,003	
S/S50	5524504700	DN 80/ 500 Liatinová prírubová tvarovka FF	ks	1,000	0,00	86,48	86,48	0,170	0,17	
S/S50	5524507300	DN 80 Liatinové koleno prírubové pätkové N	ks	1,000	0,00	56,40	56,40	0,005	0,005	
S/S50	5524504500	DN 80/ 300 Liatinová prírubová tvarovka FF	ks	2,000	0,00	58,28	116,56	0,090	0,18	
271/A 1	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	26,44	0,00	52,88	0,002	0,003	
S/S50	5524508100	DN 100/ 80 Redukcia liatinová prírubová FFR	ks	2,000	0,00	70,50	141,00	0,020	0,04	
271/A 1	871181002.S	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylenových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	9,000	0,14	0,00	1,26		0	
P/PE	286130049000.S	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	9,000	0,00	2,82	25,38		0	
271/A 2	871271012.S	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylenových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	256,000	4,62	0,00	1 182,72		0	
S/S20	286130046900.S	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	256,000	0,00	11,28	2 887,68	0,002	0,556	
271/A 1	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	8,17	0,00	8,17	0,000	0	
271/A 1	879262199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 100 do 150	ks	1,000	13,39	0,00	13,39	0,000	0	
271/A 1	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	29,34	0,00	29,34	0,001	0,001	
P/PE	42224916001	Posúvač DN 80, komplet	ks	1,000	0,00	106,22	106,22		0	
S/S40	4229126114	Zemná súprava teleskopická RD=1,30-1,80 m DN 80	ks	1,000	0,00	37,60	37,60	0,007	0,007	
271/A 1	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	13,41	0,00	13,41	0,000	0	
S/S40	4227365092	Hydrant podzemný DN 80 1250	ks	1,000	0,00	329,00	329,00	0,048	0,048	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 06A - Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štúdia
271/A 1	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	141,00	0,00	423,00	0,002	0,005	
P/PE	422249160011	Posúvač DN100, PN 16	ks	3,000	0,00	47,00	141,00		0	
S/S40	4229126106	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100	ks	1,000	0,00	45,49	45,49	0,007	0,007	
271/A 1	891264121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	1,000	31,54	0,00	31,54	0,002	0,002	
P/PE	551810000500.S	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 100 mm	ks	1,000	0,00	94,94	94,94		0	
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	9,000	2,90	0,00	26,10		0	
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	9,000	0,64	0,00	5,76		0	
271/A 1	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	256,000	0,64	0,00	163,84		0	
271/A 1	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	256,000	4,28	0,00	1 095,68		0	
271/A 1	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3,000	257,08	0,00	771,24	0,021	0,062	
R/RE	893262112.S	Šachta armaturna z prostého betónu so stropom z dielcov	ks	1,000	1 410,00	0,00	1 410,00		0	
R/RE	8932221111	Domová plastová vodomerná šachta	ks	1,000	517,00	0,00	517,00		0	
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	29,16	0,00	58,32	0,114	0,228	
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	0,00	33,84	67,68		0	
271/A 1	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	65,02	0,00	65,02	0,305	0,305	
S/S50	5524218300	Poklop hydrantový	ks	1,000	0,00	78,96	78,96	0,038	0,038	
271/A 1	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	265,000	1,51	0,00	400,15	0,000	0,003	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			6 527,22	4 214,39	10 741,61		1,660	0
	99	PRESUNY HMŔ								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	182,715	30,96	0,00	5 656,86		0	
	99	PRESUNY HMŔ			5 656,86	0,00	5 656,86		0,000	0

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 06A - Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			21 869,79	6 513,48	28 383,27		46,760	0
		Práce PSV								
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	5,98	0,00	5,98	0,000	0	
P/PE	551740061012	Vypúšťak 1/2	ks	1,000	0,00	11,28	11,28		0	
P/PE	551740061013	PF prechod 40/5/4	ks	3,000	0,00	2,82	8,46		0	
721/A 2	722229104.S	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	4,000	2,43	0,00	9,72	0,000	0	
S/S40	4848906450	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/4	ks	2,000	0,00	16,82	33,64	0,001	0,001	
P/PE	55174006101	Filter 5/4	ks	1,000	0,00	11,28	11,28		0	
P/PE	551740061011	Spätný ventil 5/4	ks	1,000	0,00	10,81	10,81		0	
721/A 2	722262152.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1,000	183,60	0,00	183,60	0,009	0,009	
S/S40	3885002300	Vodomer DN 80	ks	1,000	0,00	535,18	535,18	0,003	0,003	
721/A 2	722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 5/4	ks	1,000	31,75	0,00	31,75	0,004	0,004	
S/S40	3882122800	Vodomer vm3-5 v/1	ks	1,000	0,00	89,30	89,30	0,001	0,001	
721/A 2	998722102.S	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,013	21,06	0,00	0,27		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			231,32	699,95	931,27		0,020	0
		Práce PSV			231,32	699,95	931,27		0,020	0
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230203144	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90	ks	1,000	10,75	0,00	10,75		0	
P/PE	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	0,00	20,68	20,68		0	
923/M23	230203167	Montáž kolena W45 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	3,000	11,58	0,00	34,74		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 06A - Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	0,00	31,96	95,88		0	
923/M23	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	15,84	0,00	31,68		0	
P/PE	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	0,00	31,96	63,92		0	
923/M23	230203254	Montáž armatúry DAA (Kt) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/40	ks	1,000	10,27	0,00	10,27		0	
P/PE	286530160100	Elektrotvarovky s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 110/40 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	0,00	37,60	37,60		0	
923/M23	230203409	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm	ks	1,000	8,06	0,00	8,06		0	
P/PE	286530174000	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	0,00	23,50	23,50		0	
923/M23	230204195.S	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 160	ks	5,000	9,03	0,00	45,15		0	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			140,65	241,58	382,23		0,000	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	265,000	0,46	0,00	121,90		0	
P/PE	283230008200.S	Výstražná fólia PE	m	265,000	0,00	1,88	498,20		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			121,90	498,20	620,10		0,000	0
		Montážne práce			262,55	739,78	1 002,33		0,000	0
		Celkom v EUR			22 363,66	7 963,21	30 316,87		46,780	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní

Objekt 07A - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

23.3.2023

Odberteľ: Obec Jakubany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

IČO: 36454290

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV		2631,75	1419,64	4051,39	7	0
2	PSV		801,70	0,00	801,70		
3	MONT					8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					9	HZS 0,00
5	VN						
6	Spolu				4 853,09	10	Spolu 0,00
C		VRN		D		VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		4 853,09
				22	DPH 20% z	4 853,09	970,62
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		5 823,71
				F			

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Jakubany

Projektant:

Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.

Stavba Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní
Objekt 07A - Kanalizačná prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 23.3.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 457,88	378,70	1 836,58	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	103,03	0,00	103,03	5,2800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	248,64	1 040,94	1 289,58	0,0700	0,0000
PRESUNY HMŔ	822,20	0,00	822,20	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 631,75	1 419,64	4 051,39	5,3500	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	801,70	0,00	801,70	0,2100	0,0000
Práce PSV	801,70	0,00	801,70	0,2100	0,0000
Celkom v EUR	3 433,45	1 419,64	4 853,09	5,5600	0,0000

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 07A - Kanalizačná prípojka

Odberateľ: Obec Jakubany		Spracoval:									
Projektant:		Ks:									
Dodávateľ: NOVSTAV SL s.r.o.		Dátum: 23.3.2023									
Zákazka Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní											
Objekt 07A - Kanalizačná prípojka											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, do 100 m3	m3	4,050	9,78	0,00	39,61			0	
1/A 1	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,050	0,90	0,00	3,65			0	
1/A 1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hrom. 3 do 100 m3	m3	29,760	25,82	0,00	768,40			0	
1/A 1	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnávaním dna v hromine 3	m3	29,760	7,39	0,00	219,93			0	
1/A 1	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hrominy 1-4 do 20m	m3	15,210	1,73	0,00	26,31			0	
1/A 1	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	18,600	12,36	0,00	229,90			0	
1/A 1	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,160	15,24	0,00	170,08			0	
P/PE	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	21,204	0,00	17,86	378,70			0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			1 457,88	378,70	1 836,58			0,000	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
271/A 1	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,790	36,93	0,00	103,03	1,891		5,275	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			103,03	0,00	103,03			5,280	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY									
R/RE	89237211111	Prepoj na existujúcu kanalizáciu	sub	1,000	188,00	0,00	188,00			0	
271/A 3	894431275	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s korugovaným predĺžením zberné dno DN 400, (DN šachty/DN potr. ved.) DN 400	ks	1,000	60,64	0,00	60,64	0,000		0	

Rozpočet Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní / 07A - Kanalizačná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
S/S20	2866104600	Šachta z PVC-U (1/2) k DN 400, poklop. kompletná	ks	1,000	0,00	1 040,94	1 040,94	0,066	0,066	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			248,64	1 040,94	1 289,58		0,070	0
	99	PRESUNY HMŔ								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	t	26,557	30,96	0,00	822,20		0	
	99	PRESUNY HMŔ			822,20	0,00	822,20		0,000	0
		Práce HSV			2 631,75	1 419,64	4 051,39		5,350	0
		Práce PSV								
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171110.S	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2. 8	m	6,000	12,01	0,00	72,06	0,021	0,128	
721/A 1	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	25,000	27,91	0,00	697,75	0,003	0,084	
721/A 1	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,000	0,77	0,00	4,62		0	
721/A 1	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	25,000	1,02	0,00	25,50		0	
721/A 1	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,077	23,02	0,00	1,77		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			801,70	0,00	801,70		0,210	0
		Práce PSV			801,70	0,00	801,70		0,210	0
		Celkom v EUR			3 433,45	1 419,64	4 853,09		5,560	0